

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Corrientes, 20 de Noviembre de 2009

EXPTE N°09-2107/09 y otros

LICITACION PUBLICA N°05/2009

Autorizada por Acuerdo N°35 - punto 4º de fecha: 05 de noviembre de 2009

Apertura 11 / 12 / 2.009 Hora 10:00

Lugar: Dirección General de Administración - Departamento Licitaciones y Compras de la Provincia de Corrientes - Carlos Pellegrini N°894 - Corrientes

Motiva: ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE destinados a las distintas dependencias judiciales de Capital e Interior de la Provincia.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud/s invitándole/s por la presente a Cotizar precios de los artículos o materiales que se determinan a continuación, conforme a las especificaciones y condiciones generales establecidas.-

Sin otro particular salúdole/s atentamente,-

ARQ. ELSIE PEREZ BERTOLINI

Directora de Arquitectura
 Poder Judicial - Corrientes

C.P. ANA LIA FRUTOS DE LOPEZ

Directora General de Administración
 Poder Judicial - Corrientes

RENGL	CANT	DETALLE	MARCA	PREC/UN	TOTAL
1	1	Acondicionador de aire -tipo "Split" de 18.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto. Con instalación incluida en Núcleo Central del Juzgado Laboral N°3 - Edificio: 9 de Julio N° 1099 - 5° piso		\$	\$
2	4	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 18.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$
3	2	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 9.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$
4	3	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 6.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$
5	1	Acondicionador de aire -tipo "Split" de 4.500 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto. Con instalación incluida en el Centro Judicial de Mediación - Sala 4 - Edificio: Carlos Pellegrini N° 894 - 1er piso		\$	\$
6	9	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 4.500 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$
7	2	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 3.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto. Con instalación incluida en las Mesa de Entradas de los Juzgados de Instrucción N° 4 y 6 respectivamente - Edificio: Carlos Pellegrini N° 1058		\$	\$
8	9	Acondicionadores de aire -tipo "Split" de 3.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$
9	2	Acondicionadores de aire -tipo "Compacto" de 5.500 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$
10	5	Acondicionadores de aire -tipo "Compacto" de 4.500 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$
11	11	Acondicionadores de aire -tipo "Compacto" de 3.000 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$

ARQ. ELSIE PEREZ BERTOLINIDirectora de Arquitectura
Poder Judicial - Corrientes**C.P. ANA LIA FRUTOS DE LOPEZ**Directora General de Administración
Poder Judicial - Corrientes

12	1	Acondicionador de aire -tipo "Compacto" de 2250 frig, <i>frío calor</i> , con control remoto		\$	\$
			TOTAL		\$

ESTA DESCRIPCION ES MERAMENTE ENUNCIATIVA Y NO EXCLUYENTE

VALIDEZ DE LA OFERTA:

PLAZO DE ENTREGA:

CONDICIONES: AJUSTARSE: estrictamente al Pliego de Condiciones Generales y Pliego de
Condiciones Particulares**PRESENTAR:** folletos ilustrativos con las respectivas especificaciones técnicas de
los equipos**ESPECIFICAR:** marcas y características de los productos

- > Las unidades a proveer serán en todos los casos del tipo Frío Calor.
- > Los equipos a proveer deberán contar con una garantía de fábrica de 3 (tres) años como mínimo, independientemente si el instalador es el proveedor de los equipos.

LA ENTREGA: deberá establecerse en días**FORMA DE PAGO:** Se efectuará por la TESORERIA GENERAL DE LA PCIA.
DE CORRIENTES**DECLARACION JURADA POR ESCRITO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA POR 30 DÍAS HABLES****CONDICIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS SPLIT**

Para los equipos destinados a esta ciudad capital se incluirá la instalación de los mismos. Cada equipo split se proveerá completo, incluyendose los insumos y materiales para su adecuado montaje lo que significa:

Los equipos a proveer deberán constar con su correspondiente vinculación entre la unidades interior y exterior, es decir cañería de retorno, aislaciones, cinta de PVC (para protección y terminación) cableado de comando y de potencia, de sección apropiadas para 10,00 mts de separación total estimada entre unidades. Los accesorios para sujeción de la unidad evaporadora que contemplarán la sustentación lateralmente aplicada sobre mampostería existente. Los accesorios de fijación de la unidad condensadora, la cual se conformará con dos ménsulas de hierro doblado y reforzado convenientemente, calculado para soportar el peso del equipo y sus condiciones dinámicas cuando el mismo está en funcionamiento. Incluirá antivibratorios para apoyo de la unidad

Las consultas técnicas respecto de las instalaciones de los equipos deberán efectuarse ante la Dirección de Arquitectura del Poder Judicial - Ing. Perna o Ceruso - Telefax 476740

DOMICILIO LEGAL.....

LUGAR Y FECHA.....

FIRMA DEL PROPONENTE